

Sala 207BR

Lp.	Opis prac	Jedn. miary	Ilość
CZĘŚĆ I			
prace przygotowawcze			
1	usunięcie istniejących mebli tj. stoły, krzesła, szafy, demontaż, transport i montaż mebli z PW	kpl	1
prace ogólnobudowlane			
1	demontaż wykładziny PCV	m2	60
2	zerwanie posadzki cementowej	m2	60
3	wykonanie warstwy wyrównującej samopoziomującej	m2	60
4	ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę ok. 10cm	m2	67,6
5	zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	67,6
6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie wraz ze szpachlowaniem nierówności	m2	84,6
7	Dwukrotne malowanie ścian	m2	141
8	impregnacja belki drewnianej	szt	2
9	utyliczacja odpadów	kpl	1
CZĘŚĆ II			
prace elektryczne i teletechniczne			
1	modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej dostosowująca salę wykładową jako sala komputerowa	kpl	1
2	podłączenie instalacji do rozdzielni elektrycznej i szafy krosowej na I piętrze	kpl	1
CZĘŚĆ III			
wyposażenie meblowe			
1	stolik komputerowy – student	szt	24
2	stolik komputerowy – wykładowca	szt	1